



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE-MG**

### **MEMORIAL DESCRITIVO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO – CANTEIRO CENTRAL**

#### **Objeto**

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a execução de pavimento intertravado do canteiro central da Avenida Simão Campos.

#### **1.0 Serviços Gerais**

1.1- A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, pigmentado na cor vermelha, (os blocos não poderão ter qualquer tipo de fissuras, rachões ou irregularidades que prejudiquem a estética do mesmo), resistência mínima de 35 Mpa, assentada sobre berço de areia lavada com espessura de 6 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. A junta entre os blocos não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o assentamento será colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao término do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada por meio de rolo compactador. Quando necessário ou conforme orientação da fiscalização municipal deverá ser feito cordão de concreto para travamento dos blocos.

São João da Ponte, MG,  
20/03/2020